



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR3643X
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00				
1.1	CIMENTACION				
1.1.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800		
1.1.1	TOTAL PRELIMINARES				
1.1.2	EXCAVACIONES Y CORTES				
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION	M3	25.5900		
1.1.2	TOTAL EXCAVACIONES Y CORTES				
1.1.3	PLANTILLAS				
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200		
1.1.3	TOTAL PLANTILLAS				
1.1.4	SUMINISTROS Y RELLENOS				
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	28.6714		
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,	M3	11.6500		
1.1.4	TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS				
1.1.5	CONCRETO EN CIMENTACION				
12010	CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400		
1.1.5	TOTAL CONCRETO EN CIMENTACION				
1.1.6	CIMBRA EN CIMENTACION				
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	31.9500		
1.1.6	TOTAL CIMBRA EN CIMENTACION				
1.1.7	ACERO EN CIMENTACION				
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	38.2200		
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700		





GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COBAO NCM. 13 CLAVE 20ECB0013 I EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAUTISTA
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS GABANAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR36432
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
31300	REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM. DE TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 X 1 1/4" Y TAPA.	PZA	5.00		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
LIM-01-0001	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.21		
3.2	TOTAL TRABAJOS FINALES Y ACABADO PARA RECIBIR				
3	IMPORTE TOTAL CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE CUBIJAS DE CONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA				
1.2.3	TOTAL ESTRUCTURA				
1.2	TOTAL ESTRUCTURA				
1.3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
1.3.1	CADENAS Y CASTILLOS				
31040	CEJA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON 4 VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG. INCL. CIMBRA APARENTE.	ML	22.2800		
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRUPO DE 152CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800		
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS #3 A.C. A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000		
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600		
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800		
31024.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000		
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM DEL No. 2 INCL CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	ML	13.4900		
1.3.1	TOTAL CADENAS Y CASTILLOS				
1.3.2	MUROS				
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	41.0600		
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR3643X
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000		
1.1.7	TOTAL ACERO EN CIMENTACION				
1.1.8	MURE DE ENRASE				
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600		
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB.	M2	10.2900		
1.1.8	TOTAL MURE DE ENRASE				
1.1	TOTAL CIMENTACION				
1.2	ESTRUCTURA				
1.2.1	CIMBRA EN ESTRUCTURA				
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	72.8400		
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	34.3300		
1.2.1	TOTAL CIMBRA EN ESTRUCTURA				
1.2.2	ACERO EN ESTRUCTURA				
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y	KG	33.9300		
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y	KG	555.7100		
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y	KG	183.2000		
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y	KG	32.8500		
1.2.2	TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA				
1.2.3	CONCRETO EN ESTRUCTURA				
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS	M3	10.3500		



HUAUTLA

GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR3643
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.3.2	TOTAL MUROS				
1.3.3	FIRMES Y PISOS				
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA INCL. CIMBRADO.	M2	53.0100		
1.3.3	TOTAL FIRMES Y PISOS				
1.3.4	RODAPIES Y FORJADOS				
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100		
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500		
1.3.4	TOTAL RODAPIES Y FORJADOS				
1.3.5	APLANADOS Y AZULEJOS				
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	130.0300		
1.3.5	TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS				
1.3.6	PINTURA E IMPERMEABILIZACION				
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900		
35005 10	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE	M2	76.3200		

David García Martínez

www.municipiuhuautla.gob.mx

municipiuhuautla2025@gmail.com

Av. Juárez #1154, Ciudad Juárez, C.P. Centro Huautla de Jiménez, Oax. C.P. 68500 Tel: (01-228) 37 81-01 98



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR3643X,
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.3.6	SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).				
1.3.7	TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION				
37005	LIMPIEZAS				
	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.0100		
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400		
1.3.7	TOTAL LIMPIEZAS				
1.3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
1.4.1	HERRERIA				
	PUERTAS				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.0000		
1.4.1	TOTAL PUERTAS				
41313	CANCELERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"x1" INC.VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	M2	10.3400		
1.4.2	TOTAL CANCELERIA				
1.4	TOTAL HERRERIA				
1.5	INSTALACIONES				
1.5	SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO				
22	LUMINARIAS				
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000 K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO	PZA	5.0000		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Huautla de Jiménez,
Oax. Teotitlán, Oax.
29/05/2025-31/12/



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR3643X,
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES.4000 K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA .				
	TOTAL LUMINARIAS				
	SALIDAS ESPECIALES				
	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000		
51002	SALIDA DE CENTRO . AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.0000		
	TOTAL SALIDAS ESPECIALES				
51378	TABLEROS E INTERRUPTORES				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.0000		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000		
	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES				
3. 4. 1	TOTAL INSTALACIONES				
3.19. 3	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00				
31316	OBRA EXTERIOR				
	RED ELECTRICA				
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000		
	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
	INSTALACIONES				
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO.	ML	25.0000		





GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" CLAVE 20DPR3643X,
EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA DEL FORTIN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EXCAVACION Y RELLENO.				
	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	50.0000		
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,	ML	25.0000		
3.19.5	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA	PZA	1.0000		
3.19	COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO,				
3	INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION.				
	TOTAL INSTALACIONES				
	TOTAL RED ELECTRICA				
	TOTAL OBRA EXTERIOR				


C. PRESIDENCIA MARTINEZ
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Jiménez,
Dpto. Tectitlán, Oax.
29/05/2026-31/12/2027