



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.
1	SERVICIOS SANITARIOS 6.25X2.82 M. INIFED			
1. 1	CIMENTACION			
1. 1. 1	PRELIMINARES			
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	33.45	
1. 1. 1	TOTAL PRELIMINARES			
1. 1. 2	EXCAVACIONES Y CORTES			
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	34.03	
1. 1. 2	TOTAL EXCAVACIONES Y CORTES			
1. 1. 4	SUMINISTROS Y RELLENOS			
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	27.94	
1. 1. 4	TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS			
1. 1. 5	CONCRETOS EN CIMENTACION			
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	20.76	
12010	CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.39	
1. 1. 5	TOTAL CONCRETOS EN CIMENTACION			
1. 1. 7	ACERO EN CIMENTACION			
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2. INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	86.61	
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	5.72	
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	16.99	
1. 1. 7	TOTAL ACERO EN CIMENTACION			
1. 1	TOTAL CIMENTACION			
1. 2	ESTRUCTURA			
1. 2. 1	CIMBRA EN ESTRUCTURA			



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	37.87		
1. 2. 1	TOTAL CIMBRA EN ESTRUCTURA				
1. 2. 2	ACERO EN ESTRUCTURA				
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	378.85		
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	55.58		
1. 2. 2	TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA				
1. 2. 3	CONCRETO EN ESTRUCTURA				
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	3.99		
1. 2. 3	TOTAL CONCRETO EN ESTRUCTURA				
1. 2	TOTAL ESTRUCTURA				
1. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
1. 3. 1	CADENAS Y CASTILLOS				
38454	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14X15 CMS ARMADA CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 20 CMS INC. CRUCES DE VARILLA Y CIMBRA COMUN.	ML	24.47		
12111	CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	26.68		
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	19.68		
38037	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO	PZA	1.00		
1. 3. 1	TOTAL CADENAS Y CASTILLOS				
1. 3. 2	MUROS				



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	38.49		
1.3.2	TOTAL MUROS				
1.3.3	PISOS Y FIRMES				
31214	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	15.16		
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA, INCL. CIMBRADO.	M2	7.98		
1.3.3	TOTAL PISOS Y FIRMES				
1.3.5	APLANADOS Y AZULEJOS				
32031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO DE 20 X 30 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO, INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO.	M2	50.17		
38469	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO RUSTICO, INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	59.19		
31236	PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO, INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS.	M2	14.82		
1.3.5	TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS				
1.3.7	PINTURA E IMPERMEABILIZACION				
34005	PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS EN APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID, DOAL COLOREK O 900, INCL. INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE CORRIDO, ZOCLOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	95.00		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).	M2	30.68		
1. 3. 7	TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION				
1. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
1. 4	HERRERIA				
1. 4. 5	PUERTAS				
S/C20140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA.	M2	11.39		
33014	BARRA DE APOYO EN W.C. PARA MINUSVALIDOS (2 BARRAS DE 60 CMS. DE LONGITUD EN CADA NUCLEO) A BASE DE TUBO GALV. 1 1/4" C-40 SEGÚN CROQUIS.	JUEGO	2.00		
41202	SUMINISTRO DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA RECIBIR VIDRIO INC. SOLDADURA, PRIMARIO, FLETE Y GASTOS DE TALLER SEGÚN PLANO CAPCE.	M2	3.05		
1. 4. 5	TOTAL PUERTAS				
1. 4.10	CANCELERIA				
45110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR INC. TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M2	3.05		

David García Martínez

www.municipiodehuautla.gob.mx

municipiodehuautla2025@gmail.com

Av. Juárez 1115, Cuicatlan, C. Centro, Huautla de Jiménez, Tlax., Oax. C. P. 68500. Tel: (01 238) 37-8-01-88



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	
1. 4.10	TOTAL CANCELERIA				
1. 4	TOTAL HERRERIA				
1. 5	INSTALACIONES				
1. 5. 2	LUMINARIAS				
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII). INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00		
1. 5. 2	TOTAL LUMINARIAS				
1. 5. 4	TABLEROS E INTERRUPTORES				
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00		
51353	SUMINISTRO Y COLOCACION TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS SQUAREN-D O SIMILAR.	PZA	2.00		
1. 5. 4	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES				
1. 5. 5	SALIDAS HIDROSANITARIAS				
52027	SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO. INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL.	SAL	8.00		
52036-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00		
52273	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE P.V.C. INC. CONEXIONES ANGER, ANILLO DE HULE Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00		
1. 5. 5	TOTAL SALIDAS HIDROSANITARIAS				
1. 5. 6	MUEBLES SANITARIOS				
52037	SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO. MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE.	PZA	4.00		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe
52038	SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS.	PZA	1.00		
52056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC.	PZA	2.00		
52048	SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS.	PZA	3.00		
1. 5. 6	TOTAL MUEBLES SANITARIOS				
1. 5. 7	ADHERIDOS				
52377	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX.ETC.	PZA	1.00		
1. 5. 7	TOTAL ADHERIDOS				
1. 5	TOTAL INSTALACIONES				
1	TOTAL SERVICIOS SANITARIOS 6.25X2.82 M. INIFED				
3	OBRA EXTERIOR				
3.15	RED HIDRAULICA				
3.15. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
31299	REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA).	PZA	1.00		
3.15. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
3.15. 5	INSTALACIONES				
52360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13 MM URREA FIG.22 O SIMILAR	PZA	1.00		
52330	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM. DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIONES Y RELLENO.	ML	36.60		
3.15. 5	TOTAL INSTALACIONES				
3.15	TOTAL RED HIDRAULICA				
3.19	RED ELECTRICA				
3.19. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de Huautla de Jiménez,
Dpto. Teotitlán, Oax.
29/05/2026-31/12/2027

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.00		
3.19. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
3.19. 5	INSTALACIONES				
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	26.88		
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	53.76		
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES. MONTERREY, CONELEC O LATINCASA.	ML	26.88		
3.19. 5	TOTAL INSTALACIONES				
3.19	TOTAL RED ELECTRICA				
3.21	RED SANITARIA				
3.21. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
31300	REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA.	PZA	1.00		
3.21. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
3.21. 5	INSTALACIONES				
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	7.65		
3.21. 5	TOTAL INSTALACIONES				
3.21	TOTAL RED SANITARIA				
3.22	FOSA SEPTICA 5 M3				
3.22. 1	CIMENTACION				



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	8.10		
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	29.29		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	8.05		
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	13.43		
12010	CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACIEN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.99		
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	4.44		
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	108.54		
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	27.78		
3.22. 1	TOTAL CIMENTACION				
3.22. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	27.93		
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	30.87		
3.22. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
3.22. 5	INSTALACIONES				
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	1.50		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA



M. H. Huautla de Jiménez
Dpto. Teotitlán, Oax.
29/05/2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe
52391	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) DE 150 MM DIAMETRO.	PZA	4.00		
3.22. 5	TOTAL INSTALACIONES				
3.22	TOTAL FOSA SEPTICA 5 M3				
3.47	BASE PARA MUROS CUBRETINACOS				
3.47. 2	ESTRUCTURA				
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	4.48		
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	0.45		
3.47. 2	TOTAL ESTRUCTURA				
3.47. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=160 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	11.70		
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	7.17		
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO.	ML	12.46		
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	10.30		
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	7.08		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.



PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	19.09		
3.47. 3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
3.47. 5	INSTALACIONES				
52311	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, C-40. INC. VALV. DE COMPUERTA DE BRONCE 38 MM.	PZ	1.00		
3.47. 5	TOTAL INSTALACIONES				
3.47	TOTAL BASE PARA MUROS CUBRETINACOS				
3	TOTAL OBRA EXTERIOR				
	POZO DE ABSORCIÓN				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	8.35		
11071	EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	20.88		
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	7.93		
12010	CONCRETO F _c =250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.52		

*Impio. Huautla de Jimenez,
Dpto. Teotitlán, Oax.
29/05/2026-31/12/2027*



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN FREESCULAR NAXHÓCAFÉ CLAVE 20DCC0698Z EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Importe
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	6.02		
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	31.09		
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	16.78		
31315	ADEME DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CM DE ESPESOR ASENTADO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCION A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	M2	2.76		
	TOTAL POZO DE ABSORCIÓN				
					SUBTOTAL
					% DE IVA
					TOTAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. DAVID GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL
Dpto. Tecatlán, Oax.
29/06/2026-31/12/2027