



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 255 CLAVE 20DST0272N EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 12X8.00 METROS ESTRUCTURA REGIONAL				
1.1	CIMENTACION				
1.1.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	137.2800		
1.1.1	TOTAL PRELIMINARES				
1.1.2	EXCAVACIONES Y CORTES				
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION	M3	46.3500		
1.1.2	TOTAL EXCAVACIONES Y CORTES				
1.1.3	PLANTILLAS				
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	40.0200		
1.1.3	TOTAL PLANTILLAS				
1.1.4	SUMINISTROS Y RELLENOS				
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR	M3	34.7600		
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL.	M3	31.1100		
1.1.4	TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS				
1.1.5	CONCRETO EN CIMENTACION				
12010	CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	8.3800		
1.1.5	TOTAL CONCRETO EN CIMENTACION				
1.1.6	CIMBRA EN CIMENTACION				
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	51.2900		
1.1.6	TOTAL CIMBRA EN CIMENTACION				
1.1.7	ACERO EN CIMENTACION				
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	63.6000		
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO.	KG	255.1600		



David García Martínez

www.municipiodehuautla.gob.mx

municipiodehuautla2025@gmail.com

Av. Juárez #1554, Cuauhtémoc, Col. Centro, Huautla de Jiménez, Oax. C.P. 68500. Tel: (01-228) 3716-01-68



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 255 CLAVE 20DST0272N EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario
	TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.			
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	119.6000	
1. 1. 7	TOTAL ACERO EN CIMENTACION			
1. 1. 8	MURE DE ENRASE			
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	19.6400	
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	18.0000	
1. 1. 8	TOTAL MURE DE ENRASE			
1. 1	TOTAL CIMENTACION			
1. 2	ESTRUCTURA			
1. 2. 1	CIMBRA EN ESTRUCTURA			
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	132.4300	
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	57.6100	
1. 2. 1	TOTAL CIMBRA EN ESTRUCTURA			
1. 2. 2	ACERO EN ESTRUCTURA			
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	59.5100	
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	968.8900	
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	314.4800	
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,	KG	60.9300	

Presidencia
Municipal
Mpio. Huautla de
Jiménez,
Oaxaca
29/05/2026-31/12/2027

Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 255 CLAVE 20DST0272N EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.				
21206	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA # 6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	271.4100		
1. 2. 2	TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA				
1. 2. 3	CONCRETO EN ESTRUCTURA				
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	18.5900		
1. 2. 3	TOTAL CONCRETO EN ESTRUCTURA				
1. 2	TOTAL ESTRUCTURA				
1. 3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
1. 3. 1	CADENAS Y CASTILLOS				
31040	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE.	ML	28.2800		
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	36.9700		
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	13.0000		
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	56.0200		
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	9.5700		
31024.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	13.6000		
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES,	ML	20.6000		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 255 CLAVE 20DST02724 EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.3.1	TOTAL CADENAS Y CASTILLOS				
1.3.2	MUROS				
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	43.4200		
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	22.1800		
1.3.2	TOTAL MUROS				
1.3.3	FIRMES Y PISOS				
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA, INCL. CIMBRADO.	M2	106.0400		
1.3.3	TOTAL FIRMES Y PISOS				
1.3.4	RODAPIES Y FORJADOS				
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	14.1100		
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIBRA Y MANO DE OBRA.	ML	14.7000		
1.3.4	TOTAL RODAPIES Y FORJADOS				
1.3.5	APLANADOS Y AZULEJOS				
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	203.3700		
1.3.5	TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS				
1.3.6	PINTURA E IMPERMEABILIZACION				
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN	M2	368.1000		



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 255 CLAVE 20DST0252A EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario
	FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA ALTA TRUCCION ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATÁCTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).	M2	139.9200	
1.3.6				
1.3.7	TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION			
37005	LIMPIEZAS			
	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	105.3100	
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	20.6800	
1.3.7				
1.3	TOTAL LIMPIEZAS			
1.4.1	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
1.4.1	HERRERIA			
1.4.1	PROTECCIONES METALICAS			
41006	PROTECCON METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRADO DE 1/2 Y SOLERA DE 11/4 X 3/16 INC.MORTERO 1:3P/FIJACION ,SOLDADURA Y PINTURA	M2	24.7000	
1.4.1	PROTECCIONES METALICAS			
1.4.1	PUERTAS			
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL.	PZA	2.0000	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Huautla de Jiménez,
Oax. Teotitlán, Oax.
29/05/2026-31/12/2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.
TRIENIO 2025 - 2027



Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 255 CLAVE 20DST0272N EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.4.1	ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA.TIPO CAPFCE				
1.4.2	TOTAL PUERTAS				
41313	CANCELERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	20.6800		
1.4.2	TOTAL CANCELERIA				
1.4	TOTAL HERRERIA				
1.5	INSTALACIONES				
1.5	SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO				
22	LUMINARIAS				
	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000 K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCH3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES,4000 K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.0000		
	TOTAL LUMINARIAS				
	SALIDAS ESPECIALES				
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	21.0000		
51002	SALIDA DE CENTRO AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	10.0000		
51084	SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA P.D. DE 25 MM. INCL. PLACA,ALAMBRE DE GUIA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	24.0000		

Presidencia Municipal
Mpio. Huautla de Jiménez
Oto. Teotitlán, Oax
2025/2026-31/12/26

Obra: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA RECNIKA NUM. 255 CLAVE 20DST0272N EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
51153	SALIDA ELECTRICAS DE FUERZA CON TUBO CONDUIT P.R. AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000		
1.5.5	TOTAL SALIDAS ESPECIALES				
1.5.5	TABLEROS E INTERRUPTORES				
51211	ALIMENTACION DE TABLERO A A TABLERO B CON TUBO CONDUIT P.R. AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000		
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICO(QO8)	PZA	1.0000		
51367	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL NQO 14-4AB O SIMILAR	PZA	1.0000		
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	8.0000		
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	5.0000		
1.5.5	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES				
1.5.6	AIRE ACONDICIONADO				

C. DAVID GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Huautla de Jimenez,
Dpto. Teotitlan, Oax.
29/05/2026-31/12/2027

