



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COBAO NUM. 13 CLAVE 20ECB0013 I EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAUTISTA  
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|---------|
| 3.1      | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |      |         |
| 11061    | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).                                                                                                                                                                                                 | M2     | 634.34   |      |         |
| 11007.1. | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. CARGA MANUAL, ACARREOS EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2     | 29.20    |      |         |
| 3.1      | TOTAL PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |      |         |
| 3.2      | CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |      |         |
| 11071    | EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.                                                                        | M3     | 101.75   |      |         |
| 81169.1  | CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO INC. EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                           | ML     | 45.90    |      |         |
| 11105    | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR.                                                                                                                                                                                       | M2     | 80.65    |      |         |
| 12034    | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.                                                                                                         | KG     | 671.60   |      |         |
| 12035    | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.                                                                                                         | KG     | 403.66   |      |         |
| 12036    | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.                                                                                                         | KG     | 318.24   |      |         |
| 12037    | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.                                                                                              | KG     | 631.14   |      |         |
| 12010    | CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.                                                                                                                                                                              | M3     | 28.90    |      |         |
| 11121    | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.                                                                                                  | M3     | 89.49    |      |         |
| 12021    | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.                                                                                                                                                             | M2     | 101.83   |      |         |
| 3.2      | TOTAL CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |      |         |
| 3.3      | ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |      |         |
| 21203    | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.                                                                                                             | KG     | 837.94   |      |         |
| 21206    | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No 6 AL 12 F Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.                                                                                                          | KG     | 1523.00  |      |         |
| 21101    | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.                                                                                                                  | M2     | 144.00   |      |         |
| 21301    | CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.                                                                                          | M3     | 18.00    |      |         |
| S/C30001 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT N.M. NO METÁLICO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.    | M3     | 0.24     |      |         |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ  
Dr. José Juan O.  
29/05/2026-31/12/



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COBAO NUM. 13 CLAVE 20ECB0013 I EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN JUAN  
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

| CLAVE      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|---------|
| ESTR-001   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE FIJACIÓN EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" (19.1MM) DE ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45X45 CM. CON 2 ANCLAS EN C DE REDONDO LISO DE 1" Y UN DESARROLLO DE 102 CM. INCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS                           | KG     | 290.00   |      |         |
| ESTR-002.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOS LI DE 2 1/2"x2 1/2" X 1/4" (CAL. 11, 6.10 KG/ML.) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.             | KG     | 2350.00  |      |         |
| ESTR-003   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.                                                              | KG     | 1188.97  |      |         |
| ESTR-004.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR DE 2"x2" X 4.6 MM (CAL. 7) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.                                                               | KG     | 299.12   |      |         |
| ESTR-005.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"x2" X 3.05 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (a) Y PTR DE 2"x2"x1.90 MM (CAL. 14) EN CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. | KG     | 392.00   |      |         |
| ESTR-013.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 2" X 2" X 1.89 MM DE ESPESOR (CAL. 14), EN DIAGONAL (c) Y PTR DE 2"x2"x3.2 MM DE ESPESOR (CAL. 11) EN MONTANTE (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.                 | KG     | 420.00   |      |         |
| ESTR-006   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                                                                                                             | KG     | 107.66   |      |         |
| ESTR-007   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L1 EN C EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.                  | KG     | 2208.87  |      |         |

David García Martínez  
www.municipiodehuautla.gob.mx  
municipiodehuautla2025@gmail.com



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  
PERIODO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COBAO NUM. 13 CLAVE 20ECB0013 I EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAPTISTA  
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|--|
| ESTR-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12 (2.66 MM) DE ACERO A 50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.             | KG     | 1465.20  |      |  |
| ESTR-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14 (2.66 MM, 4.07 KG/ML) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. | KG     | 485.70   |      |  |
| ESTR-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PIJAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.                                                                                                                                                                                                     | M2     | 705.18   |      |  |
| ESTR-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTE DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                | KG     | 367.49   |      |  |
| ESTR-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE OS DE 1" DE DIAMETRO PARA TENSOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                        | KG     | 647.29   |      |  |
| 3.3      | <b>TOTAL ESTRUCTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |      |  |
| 3.4      | <b>ALBAÑILERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |      |  |
| 31220    | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 72.68    |      |  |
| 3.4      | <b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |      |  |
| 3.5      | <b>ACABADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |      |  |
| 83039    | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS, PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO, INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.                                   | M2     | 144.00   |      |  |
| 3.5      | <b>TOTAL ACABADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |      |  |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Huautla de Jimenez,  
Oax. 29/05/2026-31/12/2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLON NUM. 13 CLAVE 20ECB0013 I EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAUTISTA  
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

IMPORTE  
Huautla de  
Jiménez,  
Oax.  
29/05/2026-31/12/2027

| CLAVE       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|---------|
| <b>3.6</b>  | <b>INSTALACIONES BASICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |      |         |
| IEL-11-026  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG8 EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE MEDIANTE CON TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 35 MM; INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES DE FIJACION, CABLE AWG CAL 8, CABLE DESNUDO CAL 10, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                      | ML     | 180.00   |      |         |
| 51001       | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE Fo Go PARED DELGADA Y CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SAL    | 6.00     |      |         |
| 51051       | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SAL    | 2.00     |      |         |
| 51354       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D" O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    | 1.00     |      |         |
| 51378       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 3.00     |      |         |
| 51310.2     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE CAMPANA LED SECUNDA II, MARCA TECNOLITE DE 150 WATTS MODELO 150UFOLEDL65 MVN. CON UN VOLTAJE DE OPERACION DE 100-277 VOLTS CORRIENTE ALTERNA DE 150 WATTS DE POTENCIA FLUJO LUMINOSO DE 18,000 LUMENES, MATERIAL DE ALUMINIO, COLGADA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO.                                                                                                                                                                                           | PZA    | 6.00     |      |         |
| 85265       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA    | 2.00     |      |         |
| IEL-187-332 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 1.00     |      |         |
| IEL-07-207  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125 G, 2F-3H DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA4, DE LA MARCA SQUARE D; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, GABINETE DE PROTECCION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA    | 1.00     |      |         |
| <b>3.6</b>  | <b>TOTAL INSTALACIONES BASICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |      |         |
| <b>3.7</b>  | <b>TRABAJOS FINALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |      |         |
| PLUV-002    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO CON DESARROLLO DE 6.00 M, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML     | 24.00    |      |         |
| PLUV-003    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 4.00     |      |         |
| PLUV-004    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA    | 8.00     |      |         |
| PLUV-008    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA    | 8.00     |      |         |
| CUB-CAN-001 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANALON, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CON UN DESARROLLO DE 0.20 X 0.25 X 0.20 X 0.40 X 0.05 M (1.10 M); LA CEJA DEL CANALON (0.20 M) DEBERA ESTAR FIJADA A LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL MONTEN MEDIANTE 2 TORNILLOS DE 1/4" @ 75 CM. Y SOPORTADA CON PTR DE 2" X 2" CAL 11 @ 1.50M. DE SEPARACION, MISMA QUE SERA SOLDADA A LA ARMADURA TRANSVERSAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML     | 64.40    |      |         |
| 52387       | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DIAM, INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML     | 36.00    |      |         |

David García Martínez

www.municipiodehuautla.gob.mx

municipiohuautla025@gmail.com

Av. Juárez #1502 Cuauhtémoc, Centro Huautla de Jiménez, Tlax. C. P. 88500. Tel: (01-238) 37-8-01-68



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.  
TRIENIO 2025 - 2027



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COBAO NOM. 13 CLAVE 20ECB0013 I EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BAUTISTA  
MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ

PRESUPUESTO DE OBRA

| CLAVE      | CONCEPTO                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|---------|
| 31300      | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA.        | PZA    | 5.00     |      |         |
| LIM-01-002 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                     | M2     | 618.21   |      |         |
| 3.7        | TOTAL TRABAJOS FINALES                                                                                                                              |        |          |      |         |
| 3          | TOTAL CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA |        |          |      |         |

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

